

V A T T E N T O R N I H Y L L I E

B E S K R I V N I N G M O T T O : FOUNTAINS ABBEY

Reservoaren har uppdelats i 3 enheter om 2500 ; 2500 och 5000 m³
vilka kommunicerar genom rör under gångbryggorna i ventil-
kamarplanet.

Grunden avbetong K300 slakarmerad 50 kg/m³

Stödcylindrarna av glidformsgjuten betong nertill K 300

klass 1 slakarmerad 50 kg/m³, upptill K 400 klass 1 efterspänd
armering 50 kg/m³ mjukarmering 60 kg/m³

Cisternbottenplattan gjuts efteråt på vingbalk i stödcilindern
betong K400 klass 1 efterspänd armering 80 kg/m³

Tätning mellan stödcylinder och bottenplatta av epoxiplast.